

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>CHMIELNIK - BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI - ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA DACHU</b>			
1 d.1	KNR 0-45 0101-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku UWAGA: - Rozbiórkę należy przeprowadzić przez wykwalifikowanych pracowników oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu z odpadów zawierających azbest - Zabrania się mieszania odpadów zabierających azbest z innymi rodzajami odpadów 176.9	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          176.900	          176.900
				RAZEM	176.900
2 d.1	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsioły - nie nadające się do użytku UWAGA: - Rozbiórkę należy przeprowadzić przez wykwalifikowanych pracowników - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu z odpadów zawierających azbest - Zabrania się mieszania odpadów zabierających azbest z innymi rodzajami odpadów 18.05	m          m	          18.050	          18.050
				RAZEM	18.050
3 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm poz.1	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          176.900	          176.900
				RAZEM	176.900
4 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste UWAGA: Drewno z konstrukcji więźby zagospodarować na terenie działki bądź użyć jako opał poz.1	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          176.900	          176.900
				RAZEM	176.900
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA STROPU NAD PARTEREM</b>			
5 d.2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 8.1	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          8.100	          8.100
				RAZEM	8.100
<b>3</b>		<b>ROZBIÓRKA ŚCIAN NADZIEMIA ORAZ SŁUPÓW</b>			
6 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  <okna>3 <drzwi>1	szt.          szt. szt.	          3.000 1.000	          4.000
				RAZEM	4.000
7 d.3	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej  19.7	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          19.700	          19.700
				RAZEM	19.700
8 d.3	KNR 4-04 0202-05	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju ponad 1600 cm <sup>2</sup> na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu 4.6	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          4.600	          4.600
				RAZEM	4.600
9 d.3	KNR 4-01 0426-02 kalk. własna	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na styk - rozbiórka elementów częściowo osłaniających istniejący budynek (desek drewnianych)  52.1	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          52.100	          52.100
				RAZEM	52.100
<b>4</b>		<b>ROZBIÓRKA POSADZKI NA GRUNCIE</b>			
10 d.4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka wylewki o gr. 6 cm zbrojonej siatką stalową 39.27*0.06	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          2.356	          2.356
				RAZEM	2.356
11 d.4	KNR 4-01 0609-03 kalk. własna	Rozebranie izolacji o grubości do 15 cm - rozbiórka folii, styropianu gr. 15 cm oraz papy  39.27	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          39.270	          39.270
				RAZEM	39.270
12 d.4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka betonu B10 o gr. 15 cm zbrojonego siatką zgrzewaną 39.27*0.15	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          5.891	          5.891
				RAZEM	5.891
13 d.4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka zewnętrznego podestu 3.0*6.15*0.2	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          3.690	          3.690
				RAZEM	3.690
14 d.4	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - rozbiórka warstwy piasku średniego ubitego warstwami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		39.27	m <sup>2</sup>	39.270	
				RAZEM	39.270
15	KNR 2-31 d.4 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - rozbiórka warstwy piasku średniego ubitego warstwami do gr. 30 cm Krotność = 15 poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.270	
				RAZEM	39.270
<b>5</b>		<b>ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW</b>			
16	KNR 4-04 d.5 0101-01 analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian fundamentowych gr. 25 cm z bloczków betonowych UWAGA: W wycenie należy uwzględnić odkopanie fundamentów, rozbiórkę, zasypanie oraz uzupełnienie brakującej ziemi 4.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.300	
				RAZEM	4.300
17	KNR 4-04 d.5 0203-05 analogia	Rozebranie ław fundamentowych o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - rozbiórka ław fundamentowych 60x40 cm UWAGA: W wycenie należy uwzględnić odkopanie fundamentów, rozbiórkę, zasypanie oraz uzupełnienie brakującej ziemi 6.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.300	
				RAZEM	6.300
<b>6</b>		<b>OCZYSZCZENIE TERENU PO ROZBIÓRCE</b>			
18	KNR 2-21 d.6 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 4.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.600	
				RAZEM	4.600
19	KNR 2-21 d.6 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.18	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.600	
				RAZEM	4.600
20	KNR 2-01 d.6 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 228.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228.400	
				RAZEM	228.400
21	KNR 2-21 d.6 0401-04 kalk. własna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228.400	
				RAZEM	228.400
22	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 85.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  85.400	
				RAZEM	85.400
23	KNR 4-04 d.6 1103-04 analogia	Wywiezienie azbestu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km UWAGA: Prace należy przeprowadzić przez wykwalifikowanych pracowników oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa 5.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.500	
				RAZEM	5.500
24	d.6 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu poz.22	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  85.400	
				RAZEM	85.400
25	d.6 kalk. własna	Opłata za składowanie azbestu poz.23	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.500	
				RAZEM	5.500