

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHMIELNIK - BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI - ZAGOSPODAROWANIE					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie miejsc postojowych, placu pod kontener i ciągów pieszo-jezdnich 0.05	ha ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 153.52	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 153.52	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
4 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości koryta wynoszącej 40 cm Krotność = 4 poz.3	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
5 d.1	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - odspojenie, załadowanie oraz wywóz nadmiaru ziemi urodzajnej z hałd poz.2*0.55	m ³ m ³	84.44	
				RAZEM	84.44
6 d.1	kalk. własna	Utylizacja ziemi pochodzącej z wykopów poz.5	m ³ m ³	84.44	
				RAZEM	84.44
2		PODBUDOWY			
7 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu poz.3*1.03	m ² m ²	158.13	
				RAZEM	158.13
8 d.2	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - warstwa piasku o łącznej gr. 15cm Krotność = 9 poz.7	m ² m ²	158.13	
				RAZEM	158.13
9 d.2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
10 d.2	KNR 2-31 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 25cm Krotność = 10 poz.9	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
11 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.3	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
3		NAWIERZCHNIE			
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	153.52	
				RAZEM	153.52
13 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 98.8	m m	98.80	
				RAZEM	98.80
4		TERENY ZIELONE NIEZABUDOWANE			
14 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 305.5	m ² m ²	305.50	
				RAZEM	305.50
5		POZOSTAŁE			
15 d.5	kalk. własna	Pojemnik na odpady stałe - metalowy, z zamykanymi otworami wrzutowymi o wym. 2,0x2,0m - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00